



### 3. Résultats des essais :

Les diamètres concernés ainsi que les résultats des essais de pression sont consignés dans les tableaux ci-dessous :

TUYAUX PEBD					
Diamètres (en mm)		Epaisseurs (en mm)		Pression d'essai (en bar)	Observations
Normalisé	Mesuré	Normalisée	Mesurée		
16	16	1,00 - 1,20	0,90 - 1,06	9,30	Bonne Tenue

Conclusion
Le résultat de l'essai de résistance à la pression interne à 20 °C, des TUYAUX PEBD BLUETUB de diamètre 16 et mm testé est conforme aux spécifications des Normes susmentionnées.

Essais réalisés le 17/02/2022 au laboratoire d'hydraulique et de la Normalisation relevant de la Direction de l'Irrigation et de L'Aménagement de l'espace Agricole.  
Date limite de validité de ce bulletin est le 16/02/2024 (circulaire N° 182/DF/ DCG du 3 Février 2011).

Opérateur d'essai :  
JORTI A.  
EL YOUSOUFI H.

Bulletin d'essai visé par le chef du Service des  
Le Chef du Service des Expérimentations des Essais et de la  
des Expérimentations et de la Normalisation  
Normalisation  
BADISS M.  
Signé : Mahmoud BADISS

Approuvé par :

Le Directeur de l'Irrigation et de  
l'Aménagement de l'Espace Agricole  
Signé : Ahmed EL BOUARI